

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Budowa linii kablowej nn	
1. KNNR 5 0701-0401 Kopanie rowów dla kabli. Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat.I-II; koparko-spycharką Jednostka: 1 m3	30,0000
2. KNNR 5 0702-0400 Zasypanie rowów dla kabli. Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat.I-II Jednostka: 1 m3	30,0000
3. KNNR 5 0706-0100 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Jednostka: 100 m	30,0000
4. KNNR 5 0707-0300 Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie do 2,0kg/m, przykryty folią kalendrowaną z PCW Jednostka: 100 m	1,1600
5. KNR 5-14 0604-0100 Mocowanie tabliczek opisowych. Przykręcanie tabliczek opisowych Jednostka: szt	15,0000
6. KNNR 5 0705-0300 Rury osłonowe i bloki kablowe. Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 200mm Jednostka: 100 m	0,5100
7. KNNR 5 0723-0100 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 100mm Jednostka: 100 m	0,8300
8. KNNR 5 0713-0300 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 3,0kg/m Jednostka: 100 m	1,4400
9. KNNR 5 0907-0600 Montaż uziemień. Układanie uziomów w rowach kablowych Jednostka: 1 m	250,0000
10. KNNR 5 1302-0300 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej. Badanielinii kablowej NN 4-żyłowej Jednostka: 1 odcinek	1,0000
11. KNNR 5 0726-1100 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120mm2 Jednostka: 1 szt	8,0000
12. Opłata geodety Jednostka:	1,0000

Zestawienie materiałów

Strona 1

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	1121099	bednarka ocynkowana (mb)	m		260,0000	
2		dławice czopowe 186/75	szt		18,0000	
3	1560199	folia kalendrowana z PCW o gr. 0.4-0,6mm	m2		48,7200	
4	7969999	kabel YAKXs 4x70 mm ²	m		270,4000	
5	7629999	końcówki kablowe	szt		8,0000	
6	7648099	opaski kablowe instalacyjne (OKI)	szt		31,1200	
7	1601799	piasek	m3		168,0000	
8		rury osłonoewie SRS 75 niebieska	m		83,0000	
9	7648099	rury osłonowe DVK-75 niebieskie	m		53,0400	
10	8190601	słupki oznaczeniowe typu SO	szt		1,7400	
11	1355000	tablice informacyjne z blachy stalowej	szt		15,0000	
12	7669999	uchwyty kablowe uniwersalne typu UKU	szt		8,0000	
13	1034799	wazeliny techniczne	kg		9,1544	
Razem						