

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wykonanie odwodnienia drogi gminnej ulica Dolna we wsi Drozdowo

Adres obiektu budowlanego: Drozdowo, gm. Piątnica

Zamawiający: Gmina Piątnica, 18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	45233123-7
1.1. Roboty pomiarowe	45233123-7
1.2. Roboty rozbiórkowe	45233123-7
2. CHODNIK	45233123-7
2.1. Ściek i krawężniki	45233123-7
2.2. Chodnik	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
			Dział nr 1.1. Roboty pomiarowe [CPV: 45233123-7 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
1	KNNR 1 0111-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km tras y	0,15
			150,00/1000		0,15000
			Dział nr 1.2. Roboty rozbiórkowe [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
2	KNR 2-31 0810-0100		Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej, z wypełnionymi spoinami - ANALOGIA - rozbiórka chodnika z kostki polbruk	m2	9,00
			(6,50+5,50)/2*1,50		9,00000
3	KNR 2-31 0814-0100		Rozebranie obrzeży trawnikowych 6x20cm na podsypce piaskowej	m	12,00
			6,50+5,50		12,00000
			Dział nr 2. CHODNIK [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
			Dział nr 2.1. Ściek i krawężniki [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
4	KNR 2-31 0401-0100		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20cm w gruncie kat. I-II - POD ŁAWĘ Z OPOREM POD KRAWĘŻNIK	m	580,00
			pod krawężnik: 150,00+430,00		580,00000
5	KNNR 1 0518-0200		Ułożenie ścieków. Ściek prefabrykowany korytkowy na podbudowie płyta ściekowa betonowa grubości 15 cm - ŚCIEK INWESTORA	m	580,00
			150,00+430,00		580,00000
6	KNNR 6 0403-0300		Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - KRAWĘŻNIK INWESTORA	m	556,50
			125,00+1,50+430,00		556,50000
			Dział nr 2.2. Chodnik		
7	KNR 2-31 0402-0400		Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	4,55
			ława pod obrzeże: (125,00+1,50)*((0,21*0,10)+(0,15*0,10))		4,55400
8	KNNR 6 0404-0100		Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową - OBRZEŻE INWESTORA	m	137,00
			125,00+1,50+5,00+5,50		137,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	KNR 0-11 0320-0101		Chodniki z Polbruku na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubości 60mm typu 40, podsypka grubości 50mm (kostka w m2) - KOSTKA Z ROZBIÓKI	1m2	7,20
			(6,50+5,50)/2*1,2		7,20000
10	KNR 0-11 0320-0101		Chodniki z Polbruku na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubości 60mm typu 40, podsypka grubości 50mm (kostka w m2) - KOSTKA INWESTORA	1m2	187,50
			125,00*1,50		187,50000

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 6x20 cm na ławie betonowej grubości 10 cm, z oporem grubości 10 cm,
 2. Chodnik z kostki betonowej polbruk szarej, grubości 6 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm,
 3. Między jezdnią a krawężnikiem ściek betonowy prefabrykowany,
 4. Krawężnik wyniesiony 15 cm ponad krawędź ścieku,
 5. UWAGA INWESTOR PRZEKAŻE WYKONAWCY, PODSTAWOWE MATERIAŁY, TO JEST KOSTKĘ, KRAWĘŻNIK, OBRZEŻA I ŚCIEKI KORYTKOWE
-